

## Messvoraussetzungen für baubegleitende Leckagesuche

- Der Bauzustand muss so weit fortgeschritten sein, dass die Luftdichtheit der **Baukörperhülle** gegeben ist. Rollladenkästen, Türen und Fenster müssen in fertig eingebautem Zustand sein. Der Innenputz muss angebracht sein.
- vor der Messung Schließen aller Türen und Fenster nach außen, alle Räume müssen zugänglich sein (Innentüren geöffnet)
- Sofern **Lüftungsanlagen vorhanden** sind, müssen diese **bauseits verschlossen** werden (am besten zentral am / im Gerät oder außerhalb des Gebäudes). Dies betrifft auch **Fensterfalzlüfter und bei MFH Aufzugsschachtrauchungen/entlüftungen**.

Angaben über **Lüftungsanlagen** ja  nein   
Wärmerückgewinnung ja  nein

**WICHTIG** wenn der n50-Wert abgeschätzt werden soll

- Sanitäröffnungen (durch nicht montierte Waschbecken, Belüftung der Abflussrohre o. ä.) müssen verschlossen sein, Siphons mit Wasser gefüllt sein
- **Öffnungen** größer als 200cm<sup>2</sup> (10x20 cm) müssen **bauseits temporär verschlossen** werden, auch kleinere Abdichtungen sollten nicht mehr als 5 unverschlossen sein, sonst muss **der Klebeaufwand gesondert berechnet werden** (nur nach vorheriger Absprache möglich, da gesondert Zeit eingeplant werden muss).
- Die **Luftdichtungsschicht aus Folie oder Pappe** in Dach oder Wand **muss** mit einer **Lattung** versehen sein (sonst Beschädigungsgefahr bei Unterdruck!)
- Leitern oder Gerüste **müssen bauseits zur Verfügung stehen**
- **Verschiedene Bauabschnitte**, die gesondert gemessen werden, **müssen bauseits räumlich getrennt** werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Überströmungen durch Installationsschächte vermieden werden, da sonst kein Unterdruck aufgebaut werden kann, bzw. das Messergebnis verfälscht wird.
- Am Tag der Messung darf kein Kaminofen befeuert sein, Pelletofen ausschalten
- Bei Lackspanndecken bitte Rücksprache
- Die **Türöffnung für den Einbau der BlowerDoor darf ein Maß von 1,14 m - 2,43 m nicht übersteigen**. Andere Maße müssen bei Terminvereinbarung unbedingt besprochen werden. Bautüren müssen bauseits ausgebaut werden.

Investitionsstandort

Ort, Datum

Unterschrift